

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να κατασκευαστεί υπόβαση στο γήπεδο ποδοσφαίρου <<Βούρκου>> Χαλκίδας, ώστε σε δεύτερη φάση να είναι δυνατή η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα.

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Θα αφαιρεθούν πλήρως και θα απομακρυνθούν οποιαδήποτε υλικά που καλύπτουν την αποστραγγιστική στρώση αδρανών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια και σε βάθος όσο απαιτείται για την σωστή εξυγίανση του εδάφους. (Εάν δεν υπάρχει αποστραγγιστική στρώση αδρανών κατασκευαστεί και αυτή). Επί της αποστραγγιστικής στρώσης αδρανών θα κατασκευαστεί στρώση 10 εκ. σκύρων σκυροδέματος και επί αυτής της στρώσης θα τοποθετηθεί άμμος σκύρων (νταμαροχωμα) πάχους 5 εκ., η επιφάνεια της οποίας μετά το κυλίνδρισμα και τη σχετική συμπίκνωση θα αποτελέσει την υπόβαση της σε Β' φάση τοποθέτησης τεχνητού χλοοτάπητα.

Η επιφάνεια του χώρου θα έχει μορφή τετράριχτης στέγης με κλίση 7 έως 8 τοις χιλίοις, και θα οδηγεί τα όμβρια νερά σε περιμετρική αποστραγγιστική τάφρο, που θα έχει σωλήνα πολυαιθυλενίου ονομ. διαμέτρου DN 200mm διάτρητος, ονομ. πίεσης 10 atm, καθώς και έξι φρεάτια καθαρών διαστάσεων 0,60X0,60 μ.

Η παραπάνω αποστραγγ/κή τάφρος θα έχει διαστάσεις ελαχίστου πλάτους 0,40 μ. και ελάχιστη κλίση πυθμένα 5 (τοις χιλίοις) στον οποίο θα τοποθετηθεί ο διάτρητος σωλήνας HDPE, ονομ. διαμέτρου DN 200mm (Οι πλευρές της αποστραγγιστικής τάφρου θα <<ντυθούν>> με γεωφασμα. Θα γεμίσει με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό και τις στρώσεις κατά σειρά των υλικών (γεωφασμα, κροκάλλα, σκύρα-γαρμπίλι και τελική στρώση νταμαρόχωμα σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης). Θα κατασκευαστούν έξι φρεάτια επίσκεψης και καθαρισμού, καθαρών διαστάσεων 0,60x0,60 μ., τα δε όμβρια ύδατα θα οδηγούνται τελικά στο υπάρχον φρεάτιο (ΒΔ) του γηπέδου, και από εκεί με εξωτερικό σωλήνα στη θάλασσα.

3. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Θα γίνει επισκευή-συντήρηση των πυλώνων φωτισμού του γηπέδου
2. Όπισθεν των εστιών του γηπέδου προβλέπεται επισκευή και επέκταση του προστατευτικού διχτιού καθώς και κατασκευή συρόμενης μεταλλικής εισόδου στο γήπεδο.

3. Ελαιοχρωματισμοί της υπάρχουσας περίφραξης ,καθώς και υδροχρωματισμοί των επιφανειών σκυροδέματος

4. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των εστιών ποδοσφαίρου που θα είναι αφαιρούμενες, από ελαφρό μέταλλο, πλήρεις με τα δίκτυα τους και όλα τα εξαρτήματα τους ,καθώς και τις βάσεις τοποθέτησης τους, οι οποίες θα πακτωθούν σε σκυρόδεμα στην φάση εκτέλεσης των εργασιών της υπόβασης.
Επίσης θα τοποθετηθούν νέοι πάγκοι εντος του γηπέδου με 12 καθίσματα ο καθένας καθώς και πάγκος για τους αρμόδιους παράγοντες των αγώνων.

Χαλκίδα 04 / 04 / 2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΔΠ

Π. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΠΕ2/Β

Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΗ
ΠΕ2/Β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 37384/1749/04-04-2013 απόφαση

Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΔΤΕ

Γ. ΜΑΡΚΟΥ
ΠΕ1/Β