



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής – αντικατάστασης του ξύλινου σκελετού στέγης του κτιρίου που στεγάζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στην Ιστιαία Εύβοιας.

Αναλυτικά προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση (με προσοχή) της κεραμοσκεπούς επένδυσης, προκειμένου να επανατοποθετηθεί μετά την ανακατασκευή του σκελετού της στέγης.
- Καθαίρεση (με προσοχή) της ψευδοροφής με τα φερόμενα φωτιστικά σώματα, προκειμένου να επανατοποθετηθούν μετά την ανακατασκευή του σκελετού της στέγης.
- Αποξήλωση των ξύλινων ζευκτών της στέγης.
- Κατασκευή νέου μεταλλικού σκελετού, εδρασμένου επί των περιμετρικών δοκών του κτιρίου, οριζόντιας επιφάνειας 325μ² περίπου. Περιλαμβάνεται το κόστος για την σύνταξη μελέτης διαστασιολόγησης των μεταλλικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν, το κόστος χρωματισμών, συναρμολόγησης κι ολοκληρωμένης τοποθέτησης του μεταλλικού σκελετού, επί τόπου στο έργο.
- Κατασκευή κεραμοσκεπούς επένδυσης από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων μονωτικών στρώσεων, ήτοι θερμο-υγρομόνωσης.
- Κατασκευή νέου ελαφρύ μεταλλικού σκελετού για την ανάρτηση ψευδοροφής από τον νέο σκελετό της στέγης, που θα φέρει τα φωτιστικά σώματα.
- Επισκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων, στη περιοχή του περιμετρικού γείσου του κτιρίου, όπου έχουν βλαβεί λόγω αστοχίας της σημερινής στέγης.
- Τοποθέτηση υδρορροών από πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) από σκληρό P.V.C., όπου κριθεί απαραίτητο.
- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού στεγασμένων χώρων χωνευτών για ψευδοροφή τετράγωνων 4x18w, όπου κριθεί απαραίτητο.

- Χρωματισμοί, τέλος, όλων των περατωμένων εργασιών, είτε με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, είτε με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.

Οι απαιτούμενες εργασίες εκτέλεσης των ανωτέρω, που αφορούν σε οικοδομικό και Η/Μ σκέλος, παρατίθενται στο αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και στον προϋπολογισμό που συνοδεύουν τη παρούσα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Χαλκίδα, 25-09-2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαλκίδα, -03-2013

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ - ΠΕ1/Δ '

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ - ΠΕ2/Β '

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. 29284/1376 / 14-03-2013 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ευβοίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ – ΠΕ1/Β '