ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ : ΑΤΤΑΛΗ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΑΤΤΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟ/ΣΜΟΣ¨: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-150.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αριθ.Τιμολ	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου κατα κατηγορία και ομάδα	Αρθρο Αναθεώρ	ΜΟΝΑΔΑ			ΔΑΠΑΝΗ	
			Είδος	Ποσότητα	Τιμή	Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
N20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	200,00	2,80	560,00	
N20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων						
N 20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	60,00	20,25	1.215,00	
N 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	200,00	4,05	810,00	
20.41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ-2178	ton x 10 m	200,00	5,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						3.585,00
	2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων						
32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	52,00	106,00	5.512,00	
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	100,00	22,50	2.250,00	
38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	500,00	1,07	534,38	
38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.500,00	1,01	1.518,75	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						9.815,13
	3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ -ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
42.05	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου						
42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4207	m3	60,00	73,00	4.380,00	
42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ 4226	μμ	140,00	11,20	1.568,00	
42.51.01	Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4251	m3	8,00	112,00	896,00	

45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m2	200,00	9,00	1.800,00	
ΟΙΚ. Ν/42.02	Πλήρης κατασκευή πέτρινης βρύσης αυλείου χώρου, σύμφωνα με την μελέτη και την λεπτομέρεια Λ.Τ.28.2.	ΟΙΚ 4201	τεμ.	1	1.100,00	1.100,00	
71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	200,00	11,20	2.240,00	
71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	100,00	14,00	1.400,00	
77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	100,00	10,10	1.010,00	
73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 7312	m2	140,00	28,00	3.920,00	
ΟΙΚ.Ν/73.93.04	Επιστρώσεις δαπέδων με συμπαγείς κυβολίθους(Βυζαντινου τύπου)	ΟΙΚ-7316	m2	400,00	50,00	20.000,00	
ΟΙΚ Ν73.40.14.1	'' Πατημένο χώμα-τσιμέντο'' τελικού συνολικού πάχους 20 cm με αρμούς από πέτρα	ΟΙΚ 2162	m2	300,00	42,00	12.600,00	
ΝΑΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.Β	m3	50,00	20,75	1.037,50	
ΠΡΣ Ν/Α7.01	Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος-Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών	ΠΡΣ-1710	m3	20,00	20,00	400,00	
Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	350,00	7,70	2.695,00	
Ν79.15.04	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	150,00	3,90	585,00	
Ν20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	50,00	15,70	785,00	
Ν ΟΔΟ Α/Γ03	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	50,00	10,95	547,50	
ΝΟΔΟΑ/Α23	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητου πάχους	ΟΔΟΝ 3121Α	m3	50,00	7,70	385,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						57.349,00
	4. ΔΙΚΤΥΑ						
Ν ΥΔΡΑ/12.11.03	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι συμπαγούς τοιχώματος από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοιPVC-U ,SDR41,DN200mm	ΥΔΡ6620.4	μμ	70,00	15,50	1.085,00	
ΝΟΔΟΒ66.7	Φρεάτια επίσκεψης	ΟΔΟ2548	τεμ	3,00	382,95	1.148,85	
Ν ΗΛΜ 1	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού μαντεμένιος μετά φωτιστικού σώματος(πλήρη τοποθέτηση)	ΑΤΗΕ 9322.1	τεμ	8,00	700,00	5.600,00	
ΝΗΛΜ2	Φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου χωνευτά σε πετρινο τοίχο τύπου (χελώνα) πλήρους τοποθέτησης	ΑΤΗΕ 9322.1	τεμ	8,00	150,00	1.200,00	
ΝΗΛΜ32	ΠΙΛΛΑΡ στεγανό		τεμ	1,00	650,00	650,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						9.683,85

	5.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΦΥΤΕΥΣΗ Π.Χ						
ΠΡΣ Ν/Δ2.01	Φύτευση θάμνων(Δενδρολίβανα κ.λ.π.)	ΠΡΣ - 392	τεμ.	100,00	12,00	1.200,00	

ΠΡΣ Ν/Δ1.01	Φύτευση δένδρων	ΠΡΣ - 391	τεμ.	12,00	22,00	264,00	
ΠΡΣ Ν/Δ6.3	Φύτευση ποοδών - Πολυετών φυτών (ερποντα φυτα εδαφοκάλυψης δενδολίβανο)	ΠΡΣ - 396	τεμ.	100,00	3,70	370,00	
ΣΤ4.3	***Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων***						
ΣΤ4.3.1	Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	4	135,00	540,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						2.374,00
	Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου						82.806,98
	ΓΕ & ΟΕ (18%)						14.905,26
	Άθροισμα						97.712,23
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)						14.656,83
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης						282,22
	Σύνολο απροβλέπτων και αναθεώρησης						
	Απολογιστικά						9.300,00
	Δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ						121.951,29
	Φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ (23%)						28.048,80
	Συνολική κατά τη μελέτη δαπάνη του όλου έργου με ΦΠΑ						**150.000,08**

Χαλκίδα 05-06-2014.
Η συντάξασα

Π.Χ"ΠΑΚΟΥ ΠΕ2/Β

Χαλκίδα 05-06-2014.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π

ΚΟΥΔΟΥΝΗ Σ. (ΠΕ2/Β')

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την με αριθμό 88833/3977/2014. απόφαση
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Γ. Μάρκου (Πολ.Μηχ / Β΄)